

**DODATOK č. 1. K ZMLUVE O DIELO  
č. 1/ŠF/2010**

uzavretý v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

**1. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

**Ekonomická univerzita v Bratislave**  
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1.,  
852 35 Bratislava  
Zastúpený: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity  
v Bratislave  
IČO: 00399957  
DIČ: 2020879245  
IČ DPH: SK2020879245  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000080671/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Chemkostav a.s. (vedúci účastník združenia „Chemkostav-  
Betpres“)**  
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce  
Zastúpený: za spoločnosť Chemkostav a.s.  
Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva  
Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva  
Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva  
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva  
Ing. Viliam Pafo – člen predstavenstva  
za spoločnosť BETPRES, s.r.o.  
Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti  
IČO: 36191892  
DIČ: 2020039780  
IČ DPH: SK2020039780  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 1255374754/0200  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku v nasledovnom znení.**

**Čl. I.  
Predmet zmluvy**

1. Predmet zmluvy podľa čl. 2. Predmet zmluvy, ods. 1.1 Zmluvy o dielo č. 1/ŠF/2010 sa týmto dodatkom mení nasledovne:

*Predmetom zmluvy sú stavebné práce v objekte na Tajovského ulici č. 11, 13 v Košiciach podľa špecifikácie rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/ŠF/2010 ku dňu podpisu tohto dodatku stráca platnosť v plnom znení a nahrádza sa novou prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku (Rozpočet).*

**Čl. II.**  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je špecifikácia prác a dodávok – rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo pokiaľ neboli dotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

V Bratislave, dňa.....

Vo Michalovciach, dňa .....

Objednávateľ:



.....  
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,  
rektor Ekonomickej univerzity




Zhotoviteľ:

BETPRES, s.r.o.  
Boženy Němcovej 1698  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 31604343  
IČ DPH: SK2020527067



.....  
Matúš Barkoci – konateľ spoločnosti  
BETPRES, s.r.o



.....  
Chemkostav, a.s.



.....  
Chemkostav, a.s.

Stavba: 620-Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.1,1,13 v Košiciach-rokovacie konanie

KS:

Projektant:

IČO a DIČ:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita, Dohozemská cesta 1

IČO a DIČ:

Zhotoviteľ: Združenie Chemkostav-Betpres

IČO a DIČ:

Zákazka:

Miesto:

Počet Mj: 0,00

Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

**Základné rozpočtové náklady**

**Vedľajšie rozpočtové náklady**


**Celkové náklady**

Montáž	358 809,23	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	719 432,75
HSV	3 990,62	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 19 % z	136 692,22
Celkom	362 799,85	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00
Montáž	103 255,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00		
PSV	112 525,27	Horské oblasti	0,00	Cena celkom	856 124,97
Celkom	215 780,27	Mimostavenisková doprava	0,00		
Montáž	140 852,63	VRN celkom	0,00		
MN	0,00		0,00		
Dodávky	0,00	HZS	0,00		
Celkom	140 852,63	Komplet. činnosť	0,00		
ZRN	719 432,75				

BETPRES, S.A. s.r.o.  
Bodany Rikovec 1590  
093 01 Vrástov a úd. Topľan  
IČO: 31664843  
Z. DPH: 330795263




*[Handwritten signature]*



Chemkostav, a.s.  
K. Kuzmányho 22  
071 01 Michalovce  
Tel.: +421-56-688 08 11  
Fax: +421-56-688 08 33

*[Handwritten signature]*



12.8.2010

### Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Stavba: **620-Rozšírenie-pristavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach-rokovacie konanie**

Názov stavebného objektu	ZRRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Rokovacie konanie-oprávnené náklady	251 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251 057,25
Rokovacie konanie-neoprávnené náklady	468 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468 375,50
<b>Celkom bez DPH :</b>	<b>719 432,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 432,75</b>
			DPH	19 % z	719 432,75	136 692,22
			DPH	0 % z	0,00	0,00

<b>Celkom s DPH :</b>	<b>856 124,97</b>
-----------------------	-------------------

Stavba: Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach

KS:

Objekt: SO 01

JKSO:

Projektant:

IČO a DIČ:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO a DIČ:

Zhotoviteľ: Združenie Chemkostav-Beipres

IČO a DIČ:

Zákazka:

Miesto:

Počet Mj: 0,00      Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

**Základné rozpočtové náklady**

**Vedľajšie rozpočtové náklady**

**Celkové náklady**

Montáž	31 542,88	Zariadenie staveniska	0,00 % z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	251 057,25
HSV	318,97	Územie so sťaž. podmienk.	0,00 % z [HSV+PSV]	0,00	DPH 19 % z	47 700,88

Celkom	31 861,85	Prevádzkové vplyvy	0,00 % z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
--------	-----------	--------------------	----------------------	------	-----------	------

Montáž	59 088,32	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00 % z [HSV+PSV+M]	0,00		
--------	-----------	---------------------------	----------------------	------	--	--

PSV	29 435,21	Horské oblasti	0,00 % z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	298 758,13
-----	-----------	----------------	----------------------	------	-------------	------------

Celkom	88 523,53	Mimostavenisková doprava	0,00 % z [HSV+PSV]	0,00		
--------	-----------	--------------------------	--------------------	------	--	--

Montáž	130 671,87	<b>VRN celkom</b>	<b>0,00</b>			
--------	------------	-------------------	-------------	--	--	--

MN	0,00	Ostatné náklady	0,00			
----	------	-----------------	------	--	--	--

Dodávky	0,00	HZS	0,00			
---------	------	-----	------	--	--	--

Celkom	130 671,87	Komplet. činnosť	0,00			
--------	------------	------------------	------	--	--	--

**ZRRN 251 057,25**

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Stavba: Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach

Objekt: SO 01

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>				
1	ZEMNÉ PRÁČE	236,48	318,97	555,45	0,2
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	10 612,56	0,00	10 612,56	2,0
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 947,26	0,00	1 947,26	0,0
9	OSTATNÉ PRÁČE	18 746,58	0,00	18 746,58	0,0
	<b>Práce HSV</b>	31 542,88	318,97	31 861,85	2,2
	<b>Montážne práce</b>				
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	59 151,80	0,00	59 151,80	0,0
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	71 520,07	0,00	71 520,07	0,0
	<b>Montážne práce</b>	130 671,87	0,00	130 671,87	0,0
	<b>Práce PSV</b>				
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	9 628,36	14 410,99	24 039,35	0,2
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	794,88	13 775,51	14 570,39	0,2
721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	5 518,80	102,60	5 621,40	0,2
722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	1 191,98	0,00	1 191,98	0,1
725	ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY	1 365,63	0,00	1 365,63	0,0
731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	21 621,98	0,00	21 621,98	0,0
762	KONŠTRUKCIE TESARSKE	1 078,69	1 146,11	2 224,80	0,2
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	5 547,75	0,00	5 547,75	0,0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	10 136,48	0,00	10 136,48	0,0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 792,07	0,00	1 792,07	0,0
783	NÁTERY	411,70	0,00	411,70	0,0
	<b>Práce PSV</b>	59 088,32	29 435,21	88 523,53	1,0
<b>SO 01</b>		<b>221 303,07</b>	<b>29 754,18</b>	<b>251 057,25</b>	<b>3,2</b>
<b>Celkom za stavbu</b>		<b>221 303,07</b>	<b>29 754,18</b>	<b>251 057,25</b>	<b>3,2</b>

Odberateľ: Ekonomická univerzita  
 Projektant: Ing.arch.V.Kolesnák  
 Dodávateľ: Združenie Chemkostav-Betpres

Spracoval: M.Boháčová  
 JKSO :  
 Dátum: 12.8.2010

Stavba : Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ul.č.11,13,Košice -realiz.

Objekt : SO 01

časť: pre rokovacie konanie

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	m.j.	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špec. materiál	Cena spolu EUR
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>									
9	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	18,768	m3	379,59	12,600	236,48	236,48
10	MAT	005 7210001	Ornica 109,65*1,6	30,029	t	320,00	10,622	318,97	318,97
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>									<b>555,45</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
28	011	34132-1310	Steny nosné zo železobetónu tr. B 30	18,050	m3	4 166,43	138,300	2 496,32	2 496,32
29	011	34135-1105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	180,840	m2	488,94	16,230	2 935,03	2 935,03
30	011	34135-1106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	180,840	m2	138,58	4,600	831,86	831,86
31	011	34136-1821	Výstuž stien 10505	0,868	t	41 724,51	1 385,000	1 202,18	1 202,18
34	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	127,264	m2	745,00	24,729	3 147,17	3 147,17
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>									<b>10 612,56</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>									
55	011	62598-1114	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami CEMBRIT	13,700	m2	1 310,48	43,500	595,95	595,95
66	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	33,300	m3	1 222,51	40,580	1 351,31	1 351,31
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>									<b>1 947,26</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
84	011	99801-1003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	968,315	t	583,24	19,360	18 746,58	18 746,58
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>									<b>18 746,58</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>									<b>31 861,85</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>									
89	711	71113-1102	Polož.geotex.	1 346,360	m2	33,74	1,120	1 507,92	1 507,92
90	MAT	693 A00102	Geotextília TATRATEX T - 300	530,820	m2	30,73	1,020	541,44	541,44
91	MAT	693 A00103	Geotextília TATRATEX T - 400	1 262,862	m2	40,07	1,330	1 679,61	1 679,61
92	711	71113-1103	Polož.geotex. -zvislá	594,700	m2	53,02	1,760	1 046,67	1 046,67
93	MAT	693 A00103	Geotextília TATRATEX T - 400	683,910	m2	40,07	1,330	909,60	909,60
94	711	71114-156	Zhotov. izolácie proti vlhkosti Fatrafol zvislá	286,490	m2	214,80	7,130	2 042,67	2 042,67
95	MAT	283 220291	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.808	329,465	m2	338,01	11,220	3 696,60	3 696,60
96	711	71114-1560	Zhotov. izolácie proti vlhkosti Fatrafol vodor.	488,520	m2	194,31	6,450	3 150,95	3 150,95
97	MAT	283 220291	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.808	417,938	m2	338,01	11,220	4 689,26	4 689,26
98	711	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	385,498	m2	106,95	3,550	1 368,52	1 368,52
99	MAT	283 2E0104	Fólia izolačná Platon DE 25 - zelené strechy 2,22x1,33 m - 231107	421,321	m2	206,97	6,870	2 894,48	2 894,48
100	711	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	34 108,410	%	0,45	0,015	511,63	511,63
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:</b>									<b>24 039,35</b>
<b>713 - Izolácie tepelné</b>									
101	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	419,893	m2	32,84	1,090	457,68	457,68
102	MAT	283 1A0105	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM N-III, typ L -1250x600x60 mm	413,523	m2	525,70	17,450	7 215,98	7 215,98
103	MAT	283 1A0110	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM N-III, typ L -1250x600x160 mm	103,235	m2	1 586,74	52,670	5 437,39	5 437,39
104	MAT	631 411700	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 5 cm	64,714	m2	144,00	4,780	309,33	309,33
105	MAT	631 411780	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	64,714	m2	378,38	12,560	812,81	812,81
107	713	71311-1131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, prípravenie drôtom	120,000	m2	84,65	2,810	337,20	337,20
<b>713 - Izolácie tepelné spolu:</b>									<b>14 570,39</b>
<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>									
112	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	200,000	m	400,37	13,290	2 658,00	2 658,00
113	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	55,000	m	456,11	15,140	832,70	832,70
114	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	60,000	m	270,53	8,980	538,80	538,80
115	721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 63x1.8	50,000	m	301,26	10,000	500,00	500,00
119	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	1,000	kus	81,64	2,710	2,71	2,71
122	721	72127-1105	Ventilačné hlavice -mon	1,000	kus	1 602,10	53,180	53,18	53,18
123	MAT	642	Ventilač.hlavica HL 810 DN 100	1,000	kus	371,75	12,340	12,34	12,34
124	MAT	642 1	Prevzduš.hlavica HL 900	2,000	kus	1 359,59	45,130	90,26	90,26
125	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	570,000	m	20,18	0,670	381,90	381,90

Konverzný kurz ( SKKEUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	m.j.	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špec. materiál	Cena spolu EUR
126	721 99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	22 060,370 %		0,45	0,015	330,91		330,91
127	721 99872-1294	Pripl. za zváč. presun hmôt do 1000 m pre vnút. kanalizáciu	22 060,370 %		0,30	0,010	220,60		220,60
<b>721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:</b>									<b>5 621,40</b>
722 - Vnúťorný vodovod									
131	721 72217-1211p	Potrubie vodov. z rúrok PE 20/2,0	55,000 m		280,17	9,300	511,50		511,50
132	721 72217-1212	Potrubie vodov. z rúrok PE DN 25	55,000 m		296,74	9,850	541,75		541,75
134	721 72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	55,000 m		59,95	1,990	109,45		109,45
149	721 99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	1 951,770 %		0,30	0,010	19,52		19,52
150	721 99872-2293	Pripl. za zváč. presun hmôt do 500 m pre vnút. vodovod	1 951,770 %		0,15	0,005	9,76		9,76
<b>722 - Vnúťorný vodovod spolu:</b>									<b>1 191,98</b>
725 - Zariadenie predmety									
151	721 72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	13,000 súbor		993,86	32,990	428,87		428,87
167	721 72553-9105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000 súbor		1 608,13	53,380	53,38		53,38
169	721 72581-9402	Montáž ventilov rohových	56,000 súbor		148,22	4,920	275,52		275,52
170	721 72581-9402p	Rohový ventil T671/2 13ks.T70 1/2" 10ks	52,000 súbor		345,55	11,470	596,44		596,44
176	721 99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	1 038,060 %		0,30	0,010	10,38		10,38
177	721 99872-5293	Pripl. za zváč. presun hmôt do 500 m pre zariad. predmety	1 038,060 %		0,03	0,001	1,04		1,04
<b>725 - Zariadenie predmety spolu:</b>									<b>1 365,63</b>
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
178	731 73 -	Ústredné kúrenie	1,000 Sk		651 383,77	21 621,980	21 621,98		21 621,98
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:</b>									<b>21 621,98</b>
762 - Konštrukcie tesárske									
184	762 76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	378,492 m2		77,42	2,570	972,72		972,72
185	MAT 605 000002	Rezivo	5,710 m3		6 046,89	200,720	1 146,11		1 146,11
186	762 99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	2 119,240 %		1,51	0,050	105,96		105,96
<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu:</b>									<b>2 224,80</b>
764 - Konštrukcie klampiarske									
187	764 76421-1502	Krytina ZnTi hlad tabuľa 1000 do 45st.	27,892 m2		2 483,89	82,450	2 299,70		2 299,70
188	764 76433-3251	Klomp. lakopl. lem. múrov lep. kryt. rš 500	155,000 m		307,29	10,200	1 581,00		1 581,00
189	764 76433-3261	Klomp. lako pl. lem. múrov lep. kryt. rš 660	105,100 m		379,59	12,600	1 324,26		1 324,26
190	764 76441-0241	Klomp. lakopl. oplechovanie parapetov rš 250	20,000 m		260,59	8,650	173,00		173,00
191	764 99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	8 489,910 %		0,60	0,020	169,80		169,80
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu:</b>									<b>5 547,75</b>
766 - Konštrukcie stolárske									
196	766 76611-00	Konštrukcie stolárske-podhlad sádrokarton vč maľby	254,366 m2		1 200,52	39,850	10 136,49		10 136,49
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu:</b>									<b>10 136,49</b>
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
219	767 99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	179 207,263 %		0,30	0,010	1 792,07		1 792,07
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b>									<b>1 792,07</b>
783 - Nátery									
231	783 78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	62,569 m2		141,59	4,700	294,07		294,07
232	783 78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	62,569 m2		56,64	1,880	117,63		117,63
<b>783 - Nátery spolu:</b>									<b>411,70</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>									<b>88 523,53</b>
PRÁCE A DODÁVKY M									
MCE - ostatné									
238	921 921 -	Elektroinštalácia+EPS	1,000 kpl		1 782 007,13	59 151,800	59 151,80		59 151,80
240	924 924 -	VZT	1,000 kpl		2 154 613,63	71 520,070	71 520,07		71 520,07
<b>MCE - ostatné spolu:</b>									<b>130 671,87</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>									<b>130 671,87</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>									<b>251 057,25</b>



# ZADANIE

Stavba: Ekonomická univerzita Košice

Objekt: Ustredné vykurovanie

Časť: rokovacie konanie

JKSO:

Dátum: 12.8.2010

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j	Množstvo celkom	Jednotková cena €	Celková cena €
1	2	3	4		6	7	8
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>713 Izolácie tepelné</b>							<b>2 592,76</b>
2	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	400,000	2,78	1 112,00
3	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	146,000	3,08	449,68
6	283	2837711600	Izoflex izolácia 65/13"	m	74,000	1,95	144,30
7	283	2837711400	Izoflex izolácia 52/20"	m	8,000	2,78	22,24
8	283	2837711200	Izoflex izolácia 42/13"	m	50,000	1,36	68,00
10	283	283771090	Izoflex izolácia 25/15"	m	6,000	1,26	7,56
11	283	283771070	Izoflex izolácia 20/15"	m	212,000	0,98	207,76
12	283	283771040	Izoflex izolácia 15/13"	m	210,000	0,76	159,60
12a	283	283771099	Izoflex izolácia 108/20	m	58,000	6,70	388,60
14	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	25,40	33,02
<b>732 Ústredné kúrenie, strojovne</b>							<b>5 135,73</b>
16a	732	732111128	Rozdeľovače, zberače	ks	1,000	1 827,66	1 827,66
16b	732	732390512	Merač tepla DN60	ks	1,000	3 258,60	3 258,60
17	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	44,97	49,47
<b>733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>							<b>9 925,58</b>
19	731	733111323	Potrubie z rúrok závitových zvaraných nízkotlakových a strednotlakových DN 15	m	150,000	7,29	1 093,50
20	731	733111324	Potrubie z rúrok závitových zvaraných nízkotlakových a strednotlakových DN 20	m	220,000	8,12	1 786,40
21	731	733111325	Potrubie z rúrok závitových zvaraných nízkotlakových a strednotlakových DN 25	m	12,000	9,78	117,36
23	731	733111327	Potrubie z rúrok závitových zvaraných nízkotlakových a strednotlakových DN 40	m	58,000	14,78	857,24
24	731	733111328	Potrubie z rúrok závitových zvaraných nízkotlakových a strednotlakových DN 50	m	8,000	16,95	135,60
25	731	733121160	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 70/3,6	m	80,000	19,63	1 570,40
26a	731	733121128	Potrubie z rúrok 108/4	m	58,000	59,62	3 457,96
30a	731	733190232	Tlakové skúšky potrubia	m	1 188,000	0,65	772,20
31	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	96,37	134,92
<b>735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>							<b>3 967,91</b>
56	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	3,000	6,38	19,14
60	731	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820mm	ks	4,000	14,58	58,32
62	484	4845380700	Vykurovacie telesá doskové Purmo 22K 600x1200	ks	13,000	181,00	2 353,00
63	484	4845380800	Vykurovacie telesá doskové Purmo 22K 600x1400 AAA	ks	3,000	198,00	594,00
64	484	4845381050	Vykurovacie telesá doskové Purmo 22K 600x2000 AAA	ks	4,000	224,00	896,00
65	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	29,659	47,45
<b>Celkom</b>							<b>21 621,98</b>

# Rozšírenie – prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13, Košice

## Rekapitulácia

-elektroinštalácia  
-rozvádzače  
-osvetľovacia sústava  
-bleskozvod  
Spolu

34 125,89
12 183,00
8 821,70
3 867,61
<b>58 998,20 €</b>

C 921	CENEKON	položka	typ označenie - popis	ks/m	montáž		dodávka	
					j.cena €	spolu €	j.cena €	spolu €
460680021			Prierez murivom - prestup	38	9,94	377,72		0,00
210100002			ukončenie vodičov do 6 mm2 v rozvádzači	91	0,96	87,36		0,00
210100004			ukončenie vodičov do 25 mm2 v rozvádzači	10	1,26	12,60		0,00
210100010			ukončenie vodičov do 150 mm2 v rozvádzači	4	6,23	24,92		0,00
210100258			ukončenie celoplast.kábla do 5x4	20	1,13	22,60		0,00
210190005			montáž rozvodnice	7	21,14	147,98		0,00
N	N		Kábel N2XH-J 3x4 RE	300			2,15	645,00
N	N		Kábel 1-CHKE-V 5x1,5	200			2,99	598,00
N	N		Kábel 1 CHKE v 3x1,5	250			2,07	517,50
N	N		Kábel N2XH-J 5x25 RE	100			18,19	1 819,00
N	N		Kábel N2XH-J 5x16 RE	40			14,36	574,40
N	N		Kábel N2XH-J 3x1,5RE	4000			1,17	4 680,00
N	N		Kábel N2XH-J 3x2,5RE	1500			1,41	2 115,00
N	N		Kábel N2H-O 3x1,5 RE	1100			1,19	1 309,00
N	N		Kábel N2XH-J 5x6 RE	500			6,72	3 360,00
N	N		Kábel N2XH-J 5x2,5 RE	800			3,17	2 536,00
N	N		Kábel N2XH-J 5x4 RE	500			4,22	2 110,00
N	N		Silový kábel 1-NAYY 4x150 SM	60			21,56	1 293,60
210192562			svorka na ukončenie pospájania-ZT, VZT plyn	32	10,8	346,56		0,00
			pripojovac svorka univ 4-25	32		0,00	2,73	87,36
210220003			uzemňovacie vedenie na povrchu Cu	530	1,4	757,90		0,00
			CY25 zž	180		0,00	2,49	448,20



**Rozšírenie – prístavba objektu  
na Tajovského ulici č.11,13, Košice**

**OSVETĽOVACIA SÚSTAVA**

č.	typ svietidiel vč.zdrojov	množstvo	j.c. €	spolu €
B	UX-DOWNLIGHT 201 POLISHED, TC-DEL EB A2,9003	36	142,00	5 112,00
E	Žiarivkové svietidlo s optickou mriežkou do podtladu 2xTL-D 36W/830 EVG C6, IP20	5	121,30	606,50
K	Kúpeľňové svietidlo žiarivkové Ž 40W,60W- dodávka interier- IP 43	8	25,20	201,60
L	Bodové halogénové svietidlo do steny resp. schodov HŽ 20W/12V IP65 resp. LED svietidlo	16	32,35	517,60
M	Zemné svietidlo TRUCK s nosnosťou 2500 kg PLC-1x18W, IP 67	6	321,50	1 929,00
Xn	núdzový zdroj do svietidla	7	65,00	455,00
<b>Celkom</b>				<b>8 821,7</b>



svork	HOTV-R			
PL7 1P/C/10A	Istič In=10A 1-pólový charakteristika C	3	2,73	8,19
PL7 1P/B/6A	Istič In=6A 1-pólový charakteristika B	16	9,15	146,41
PL7 1P/B/20A	Istič In=20A 1-pólový charakteristika B	3	6,81	20,43
PL7 3P/B/32A	Istič In=32A 3-pólový charakteristika B	10	8,60	86,03
PL7 1P/B/32A	Istič In=32A1-pólový charakteristika B	1	32,22	32,22
	MSC-D-4-M7 4A	1	8,89	8,89
	MSC-D-10-M9 10A	2	109,90	219,79
	svorky do 25 mm <sup>2</sup>	1	120,72	120,72
	RSI-20-20-A230	152	0,27	41,04
stýkač	Stýkač 4pol Z-SCH25/4 25A	1	34,08	34,08
Z-SCH25/4 25A	Istič In=16A3-pólový charakteristika C	2	32,45	64,90
PL7 3P/C/16A	Istič In=16A 1-pólový charakteristika C	1	27,09	27,09
PL7 1P/C/16A	svorka Phoenix	26	9,35	243,05
UT2,5	230V/24V NAPAJ ZDROJ	6	3,27	19,61
ZNP- 10	ranžír	1	67,75	67,75
	prepoj. lišta	10	21,78	217,80
	štitok	10	9,87	98,70
	úprava rozvádzača - zapojenie okruhov	80	0,18	14,40
HZS		45	9,50	427,50
<b>Rozvádzač HR spolu</b>				<b>9 612,50</b>

<b>ROZVÁDZAČ RV</b>				
TG rozvádzač	Rozvodnica FKV-07-FR55-1/4	IP 55		
PFL 1N/C /0,03A	Prúdový chránič s ističom In=16A 1+N-pólový IDn=30mA	1	14,50	14,50
PL7 1P/B/10A	Istič In=10A 1-pólový charakteristika B	1	30,31	30,31
PL7 1P/B/6A	Istič In=6A 1-pólový charakteristika B	1	5,12	5,12
UT2,5	svorka Phoenix	1	4,05	4,05
	štitok	6	3,27	19,62
	ranžír	4	0,18	0,72
	úprava rozvádzača - zapojenie okruhov	1	21,78	21,78
HZS		1	9,50	9,50
<b>Rozvádzač RV spolu</b>				<b>105,60</b>

<b>ROZVÁDZAČ RS01</b>				
Rozvodnica Moelle	Rozvodnica Moeller FKV-07-FR55-H-2/36	1	309,06	309,06
	SLP-275V/4	1	375,60	375,60

PL7 3P/B/32A	Istič In=32A 3-pólový charakteristika B	1	32,22	32,22
PL7 3P/B/16A	Istič In=16A 3-pólový charakteristika B	1	12,55	12,55
PL7 1P/B/10A	Istič In=10A 1-pólový charakteristika B	6	8,45	50,70
PL7 1P/C/10A	Istič In=10A 1-pólový charakteristika C	2	9,15	18,30
PL7 1P/B/6A	Istič In=6A 1-pólový charakteristika B	2	4,05	8,10
PL7 1P/C/16A	Istič In=16A 1-pólový charakteristika C	1	10,46	10,46
PFL 1N/0,03A	Prúdový chránič s ističom In=10A 1+N-pólový IDn=30mA	1	29,65	29,65
PFL 1N//0,03A	Prúdový chránič s ističom In=16A 1+N-pólový IDn=30mA	1	30,31	30,31
Z-SDM/1K-WO	spin. hodiny Z-SDM/1K-WO	1	327,55	327,55
Z-SCH25/4 25A	Stýkač 4pol Z-SCH25/4 25A	1	32,45	32,45
DS-GS/1W	DS-GS/1W	1	365,25	365,25
	ranžír	2	21,78	43,56
	prepoj. lišta	2	9,87	19,74
	svorky do 25 mm2	30	0,27	8,10
	štitok	15	0,18	2,70
HZS	úprava rozvádzača - zapojenie okruhov	8	9,50	76,00
<b>Rozvádzač RS 01</b>				<b>1 752,30</b>

<b>Rozvádzač RZ1</b>				
	Rozvodnica Moeller KL-V-U 3/42 /36+6 M/	1	20,27	20,27
	SLP-275V/4	1	375,60	375,60
PFL 1N/b /0,03A	Prúdový chránič s ističom In=16A 1+N-pólový IDn=30mA	9	30,31	272,79
	svorky do 25 mm2	12	0,27	3,24
	štitok	15	0,18	2,70
HZS	úprava rozvádzača - zapojenie okruhov	4	9,50	38,00
<b>Rozvádzač RZ1 spolu</b>				<b>712,60</b>

<b>Rozvádzače spolu</b>				
Rozvádzač HR				9 612,50
Rozvádzač RV				105,60
Rozvádzač RS01				1 752,30
Rozvádzač RZ1				712,60
<b>Spolu</b>				<b>12 183,00</b>

## Rozšírenie – prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13, Košice

UZEMNENIE, BLESKOZVOD

C 921			montáž		dodávka	
položka	typ.označenie - popis	ks/m	j.c. €	spolu €	j.c. €	spolu €
210220001	mont. AlFe do50	40	3,17	126,80		0,00
	LANO AlFe PR.50	40		0,00	4,47	178,80
210220021	FeZn 30/4 v zem	150	2,27	340,50	1,46	219,00
210220302	svorka bleskozvod. montáž	31	3,73	115,63		0,00
	SS	40		0,00	0,53	21,20
N 210220355	svorka križ.318033/DEHN/do zeme	16	4,62	73,92	1,79	28,64
N	JP15	2	12,71	25,42	27,29	54,58
N	OS	4			2,74	10,96
N	JD	4			1,12	4,48
N	SJ01	4	3,15	12,60		
N	Zberná tyč typ 101/VL 200	4	21,78	87,12	49,06	196,24
N	Distan izol spera Typ ISAV 1000	4			121,30	485,20
N	Svorka na zber,tyč typ F Fix KL	4			21,15	84,60
N	Podp.zber.tyč F-Fix	4	27,85	111,40	39,13	156,52
N	ZB.tyč PL str Al L-3500	5	16,87	84,35	167,89	839,45
N	Svorka na zbernu tyč typ F Fix KL	5			27,85	139,25
N	Podpera zbernej tyče typ F-Fix	5	27,85	139,25	41,78	208,90
460260021	spoj zvarom	6	11,67	70,02		0,00
	spolu			1 187,01		2 627,82
	PPV	2%		20,35		
	podružný materiál	3%				32,43
<b>Celkom</b>			<b>3 867,61 €</b>			



**ROZPOČET NÁKLADOV v €**

( bez D P H )

STAVBA:

**ROZŠÍRENIE - PRÍSTAVBA  
OBJEKTU NA TAJOVSKÉHO ULICI č.11,13, KOŠICE****ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA ( EPS )**

INVESTOR:

Ekonomická Univerzita, Dolnozemska cesta 1, Bratislava

STUPEŇ PD:

rokovacie konanie  
položky so zmenou množstva plus

por. č.	N á z o v	mer. jedn.	počet	dodávka	Dodávka spolu €	Montáž	Montáže spolu €
4	Multisenzor 801PH	ks	2	62,30	124,60	14,50	29,00
	Celkom					<b>153,60</b>	<b>€</b>

12.8.2010

Vypracoval: M.Boháčová

# ZADANIE

Stavba: Ekonomická univerzita Košice

Objekt: Vzduchotechnika a klíma

Časť: rokovacie konanie

Dátum: 12.8.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena €	Celková cena €
1	2	3	4	5	6	7	8

## PSV Práce a dodávky PSV

### 713 Izolácie tepelné

N	3a	283	283774500	Tepelná izolácia LSP 40 mm s oplechovaním	m2	180,000	35,12	6 321,60
N	3b	283	283774510	Tepelná izolácia samolepiaca hr.20mm s AL foliou	m2	258,000	13,49	3 480,42
N	3c	283	283774520	Prítipožiarna izolácia PO 45 min Pyrorock	m2	53,000	16,39	868,67

## M Práce a dodávky M

### 23-M Montáže potrubia

	12	923	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	516,600	2,10	1 084,86
	13	553	5531111222	Ocelová konštrukcia	kg	516,600	1,25	645,75

### 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení

N	21a	429	4290003001	Ventilátor TD-500/160, dobeh. spínač	ks	2,000	165,03	330,06
N	22b	429	4290003002	Stropný ventilátor 100 GBBT	ks	7,000	75,86	531,02
	22	924	240010169	Ventilátor-montáž	ks	1,000	520,00	520,00
N	24a	429	42900955	Požiarny strešný ventilátor s ovládaním	ks	2,000	4 158,00	8 316,00
	25	924	240040022	Montáž odvodno priv. jednotiek	ks	3,000	1 847,00	5 541,00
	26	429	4290062900f	Zostavná privodno-odvodná jednotka KLM10	ks	1,000	21 055,00	21 055,00
N	27a	429	4290079900	Privodná VZT jednotka KLM16	ks	1,000	3 836,50	3 836,50
N	27b	429	4290079910	Zostava-vonkajšia + vnútorná klím.jednotka Split	ks	1,000	1 849,00	1 849,00
	28	924	240070538	Klapka kruhová -montáž	ks	8,000	18,60	148,80
N	34a	429	2400706590	Klapka regulačná štvorhranná. 800x250-500	ks	7,000	21,35	149,45
N	34b	429	2400706591	Regulačná klapka 800x500+servopohon	ks	1,000	284,55	284,55
N	34c	429	2400706592	Regulačná klapka 800x315+servopohon	ks	4,000	263,97	1 055,88
N	34d	429	2400706593	Regulačná klapka 800*250+servopohon	ks	2,000	250,85	501,70
N	34e	429	2400706594	Regulačná klapka 630x630 + servopohon	ks	2,000	271,14	542,28
	35	924	240070714	Klapka pre potrubia sk. II., III., IV.	ks	5,000	9,60	48,00
N	37a	429	4297013419	Požiarna klapka 800x315 DV2	ks	2,000	231,15	462,30
N	37b	429	4297013420	Požiarna klapka 800x500	ks	1,000	275,48	275,48
N	37c	429	4297013421	Požiarna klapka 500x500	ks	2,000	239,42	478,84
N	37d	429	4297013422	Požiarna klapka 630x400	ks	2,000	227,96	455,92
N	37e	429	4297013423	Požiarna klapka 630x315	ks	2,000	215,84	431,68
N	37f	429	4297013424	Požiarna klapka 500x315	ks	1,000	204,48	204,48
N	37g	429	4297013425	Požiarna klapka 400x200	ks	2,000	182,70	365,40
N	37h	429	4297013426	Regulačná klapka 630x400	ks	1,000	131,49	131,49
N	37i	429	4297013427	Regulačná klapka 630x315	ks	2,000	92,82	185,64
N	37j	429	4297013428	Regulačná klapka 630x250	ks	1,000	98,63	98,63
N	37k	429	4297013429	Regulačná klapka 630x250	ks	1,000	93,13	93,13
N	37l	429	4297013430	Regulačná klapka 500x315	ks	1,000	93,13	93,13
N	37m	429	4297013431	Regulačná klapka 500x315	ks	2,000	9,24	18,48
N	37n	429	4297013430	Spätná klapka 160	ks	32,000	17,32	554,24
N	39a	924	240071329	Štvorhranné vyústky, mriežky	ks	8,000	114,26	914,08
N	39b	924	429810100	Výustka 1025x225	ks	6,000	91,59	549,54
N	39c	924	4298101001	Výustka 825x325	ks	8,000	79,72	637,76
N	39d	924	4298101002	Výustka 625x325	ks	4,000	49,12	196,48
N	39e	924	4298101003	Stenová mriežka 525x225	ks	2,000	6,81	13,62
N	39f	924	4298101004	Vonkajšia mriežka 160	ks	1,000	39,44	39,44
N	39g	924	4298101005	Krycia mriežka 800x400	ks	1,000	34,74	34,74
N	39h	924	4298101006	Krycia mriežka 800x315	ks	1,000	34,74	34,74

N	39j	924	4298101007	Krzcia mriežka 630x630	ks	2,000	29,97	59,94
N	39j	924	2400715669	Ostatné tvarovky -ventily,kolena...	ks	23,000	8,14	187,22
N	39k	924	4298200003	Odvodny tanierový ventil 160	ks	1,000	13,65	13,65
N	39l	924	4298200004	Odvodny tanierový ventil 125	ks	18,000	10,08	181,44
N	39m	924	4298200005	Odvodny tanierový ventil 100	ks	3,000	8,73	26,19
N	39n	924	4298200006	Výfukové koleno so sítkom 160	ks	1,000	20,31	20,31
	44	429	4298100435	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 2000 max.dl.a,b315-715 trieda tes.A	ks	8,000	31,40	251,20
N	44a	429	24008090	Tlmič hluku 1200x800	ks	1,000	606,34	606,34
N	44b	429	24008091	Tlmič hluku 1600x630	ks	1,000	722,10	722,10
N	44c	429	24008092	Tlmič hluku 1000x900	ks	2,000	590,72	1 181,44
N	44d	429	24008093	Kruhový stropný difuzor 315	ks	44,000	36,22	1 593,68
N	44e	429	240080089	Kruhové potrubie Spiro 100-160	m	59,000	8,44	497,96
N	44f	429	240080099	Tvarovky pre kruh.potrubie do 160	ks	40,000	7,14	285,60
N	44g	429	240080090	Kruhové potrubie Spiro D60	m	3,000	51,03	153,09
N	45a	924	2400080341	Rurka ohybna flexo do D 315	m	48,000	1,69	81,12
N	45b	924	4298400242	Ohybná hadica 315	m	48,000	12,76	612,48
N	46a	429	2400080355	Samofahová hlavica 630	ks	2,000	277,76	555,52
N	46b	429	2400080359	Medené izol.potrubie	m	22,000	15,12	332,64
N	46c	429	2400080360	PVC potrubie D32 odvod kondenzu	m	4,000	6,13	24,52
	47	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	14,80	14,80
	48	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	284,04	852,12
	49	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	14,80	14,80

**Celkom**

**71 520,07**

### Krycí list rozpočtu

Stavba: 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulic Miesto:

Objekt: Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 12.8.2010

Odberateľ: IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Združenie Chemkostav-Betpres IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

A					B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		Ďalšie náklady			
1	HSV	276 982,14	53 955,86	330 938,00	6	Ostatné náklady		0,00
2	PSV	29 399,08	97 857,66	127 256,74	7	Kompletačná činnosť		0,00
3	MONT	0,00	10 180,76	10 180,76	8	HZS		0,00
4					9			
5	Spolu			<b>468 375,50</b>	10	Spolu		<b>0,00</b>
C					D			
VRN					VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					E			
					Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		468 375,50
					22	DPH 19% z	468375,5	88 991,35
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		<b>557 366,85</b>
					F			
Odberateľ					26 Dodávateľ			

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach

Sadzby DPH	
nizka	19%
vysoka	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Viac prác.rampa+ostatné nad rámec VO	468 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468 375,50
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>468 375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 375,50</b>
DPH 19% z						88 991,35
DPH 0% z						0,00
<b>Celkom</b>						<b>557 366,85</b>

Odberaťel:   
 Projektant:   
 Dodávateľ: Združenie Chemkostav-Betpres

Spracoval:   
 Ks:   
 Dátum: 12.8.2010

Stavba: 620 - Rozšírenie prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce   
 Objekt: Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súč (T)	
<b>Práce HSV</b>						
ZEMNÉ PRÁCE	29 966,48	3 671,65	33 638,13	7,4160	427,0300	0,0000
ZÁKLADY	27 179,42	5 023,30	32 202,72	161,9529	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	20 502,78	0,00	20 502,78	31,0110	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	22 731,90	2 321,30	25 053,20	18,3647	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	3 290,26	3 290,26	0,0000	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	145 533,47	8 663,71	154 197,18	930,4836	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	60,89	18 055,91	18 116,80	1,9965	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	19 444,70	12 929,73	32 374,43	5,1423	10,5754	0,0000
PRESUNY HMŔT	11 562,50	0,00	11 562,50	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>276 982,14</b>	<b>53 955,86</b>	<b>330 938,00</b>	<b>1 156,3670</b>	<b>437,6054</b>	
<b>Práce PSV</b>						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	0,00	1 614,11	1 614,11	0,0000	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	3 857,60	3 857,60	1,0866	0,0000	0,0000
ZTI-VNUJTORNA KANALIZÁCIA	5 403,20	13 663,66	19 066,86	5,6982	0,0000	0,0000
ZTI-VNUJTORNÝ VODOVOD	4 459,50	3 252,55	7 712,05	2,9294	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY	185,30	138,50	323,80	0,0627	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	0,00	6 586,00	6 586,00	0,2150	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 892,86	839,01	3 731,87	2,8248	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	6 388,20	6 388,20	0,0000	0,0000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	1 595,36	0,00	1 595,36	0,1230	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 039,68	22 187,59	24 227,27	8,3592	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY	2 409,62	22 354,65	24 764,27	19,1120	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	456,88	6 332,69	6 789,57	0,0313	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	228,46	198,00	426,46	0,7171	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD	4 095,66	0,00	4 095,66	28,3165	0,0000	0,0000
NÁTERY	4 770,06	0,00	4 770,06	0,0279	0,0000	0,0000
MALEBY	0,00	2 457,90	2 457,90	0,0000	0,0000	0,0000

ZASKLENIE-ZRIADENIE	862,50	7 987,20	8 849,70	1,7065	0,0000
Práce PSV	29 399,08	97 857,66	127 256,74	71,2104	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	655,00	655,00	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	0,00	9 525,76	9 525,76	0,2150	0,0000
Montážne práce	0,00	10 180,76	10 180,76	0,2150	0,0000
Celkom	306 381,22	161 994,28	468 375,50	1 227,7924	437,6054

**Rozpočet 620 - Rozšírenie-pristavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO**

Odberaťel:  
Projektant:  
Dodávateľ: Zdrúženie Chemkostav-Betpres

Spracovali:  
Ks:  
Dátum: 12.8.2010

Stavba: 620 - Rozšírenie-pristavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce  
Objekt: Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE					
1	1/A 1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m <sup>2</sup>	M2	150,000	1,22		183,00
2	1/A 1	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm,motorovou pilou	KS	1,000	8,91		8,91
3	1/A 1	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm,motorovou pilou	KS	5,000	2,83		14,15
4	1/A 1	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm,motorovou pilou	KS	6,000	5,57		33,42
5	1/A 1	112101123	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 700 mm,motorovou pilou	KS	4,000	8,91		35,64
6	1/A 1	112201201	Odreženie prívov s odpratáním na vzdialenosť 50 m,priemer nad 100 do 300 mm	KS	5,000	3,51		17,55
7	1/A 1	112201202	Odreženie prívov s odpratáním na vzdialenosť 50 m,priemer nad 300 do 500 mm	KS	7,000	9,56		66,92
8	1/A 1	112201203	Odreženie prívov s odpratáním na vzdialenosť 50 m,priemer nad 500 do 700 mm	KS	4,000	16,83		67,32
9	1/A 1	131201202	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	M3	474,430	8,79		4 170,24
10	1/A 1	131201209	Hĺbenie zapážnených jám a zárezov s urovaním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3	M3	474,430	2,12		1 005,79
11	1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	M3	26,000	11,34		294,84
12	1/A 1	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	26,000	0,65		16,90
13	1/A 1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	M3	8,228	57,98		477,06



Rozpočet 620 - Rozšírenie prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO

14	1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	474,430	3,15	1 494,45
15	1/A 1	162201103	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 70m	M3	8,228	3,68	30,28
16	1/A 1	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	KS	5,000	1,41	7,05
17	1/A 1	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	KS	7,000	4,75	33,25
18	1/A 1	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	KS	4,000	11,16	44,64
19	1/A 1	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	KS	60,000	0,22	13,20
20	1/A 1	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	KS	84,000	0,44	36,96
21	1/A 1	162401423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	KS	48,000	0,73	35,04
22	1/A 1	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	KS	5,000	7,03	35,15
23	1/A 1	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	KS	7,000	15,45	108,15
24	1/A 1	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	KS	4,000	24,52	98,08
25	1/A 1	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	KS	60,000	0,14	8,40
26	1/A 1	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 300 do 500 mm po nespevnenej ceste	KS	84,000	0,60	50,40
27	1/A 1	162601423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 500 do 700 mm po nespevnenej ceste	KS	48,000	1,95	93,60
28	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	482,658	12,10	5 840,16
29	1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	M3	2 503,798	0,98	2 453,72
30	1/A 1	171201201	Poplatok za skládku zeminy	t	773,895	7,50	5 804,21
31	1/A 1	174101102	Zásyp sypalinou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	M3	26,000	12,60	327,60

Rozpočet 620 - Rozšírenie-pristavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO

32	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	4,000	10,71		42,84
33	2/21/B 1	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prosťého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	11,700	29,40		343,98
34	2/21/B 1	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prosťého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	842,360	7,21		6 073,42
35	2/21/B 1	113202111	Výtrhanie obrub. s vyburaním ložka, z krajníkov alebo obrubníkov stojalých 0,145 t	M	306,400	1,90		582,16
36	2/31/A 2	180403111	Založenie trávnikar parterového výsevom v rovine do 1:5	M2	25,000	0,72		18,00
37	P/PC	PC01	Výrub stromov (2 ks gašťany)	KPL	1,000		3 560,00	3 560,00
38	S/S10	57211200	Trávové semeno - parková zmes	KG	1,000		7,25	7,25
39	S/S60	5834518700	Štrkodva 0-24	T	7,200		14,50	104,40
			ZEMNÉ PRÁCE				29 966,48	3 671,65
			ZÁKLADY					
40	2/A 1	262303372	Vtane piloty HP s HE-A 100 prof.	M	204,000	90,89		18 541,56
41	2/A 2	216341112	Striekany' betón tr. C 16/20 plôch sien z cementu troskoport. priem. do 100mm	m2	98,816	71,30		7 045,58
42	2/A 2	289362332	Výstuž zvätrané siete	m2	107,800	14,55		1 568,49
43	11/A 1	272313611	Betón základových konštrukcií prosťý tr. C 16/20	M3	0,200	118,95		23,79
44	P/PC	553000010	Ocelové konštrukcie	kg	3 304,800		1,52	5 023,30
			ZÁKLADY				27 179,42	32 202,72
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
45	11/A 1	310271301	Murivo z betonových tvárnic 50x20x25 s betonovou výplňou	M3	2,130	170,09		362,29
46	11/A 1	311272101	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maľtu YTONG hr.200 P2-400	M3	6,910	157,18		1 086,11

**Rozpočet 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO**

47	11/A 1	317161252	Preklad keramický plochy HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1260 mm	KUS	44,000	9,69		426,36
48	11/A 1	341361821	Výstuž stien z betónárskej ocele 10425	T	0,030	1 385,00		41,55
49	11/A 1	342251130	Priečky sadrokartónové hrúbka priečky 125mm	M2	35,860	33,41		1 198,08
50	11/A 1	342252130	Priečky sadrokartónové hrúbka priečky 150mm	M2	16,650	42,54		708,29
51	11/A 1	342253230	Priečky sadrokartónové hrúbka priečky 200mm	M2	207,800	53,34		11 084,05
52	11/A 1	342272100	Inštalácie WC priečky s dverami	M2	36,250	152,69		5 535,01
53	14/C 1	349231811	Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo vyburaných otvoroch nad 80 do 150 mm	M2	1,600	38,15		61,04
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			20 502,78		20 502,78
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
54	11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce prerábanie	M2	518,960	16,10		8 355,26
55	11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce prerábanie	M2	518,960	4,17		2 164,06
56	11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie prerábanie	M2	518,960	3,13		1 624,34
57	11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	T	5,070	1 385,00		7 021,95
58	11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce prerábanie	M2	139,710	18,77		2 622,36
59	11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce prerábanie	M2	98,370	3,20		314,78
60	11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	M3	3,600	156,14		562,10
61	11/A 1	434351141	Debnenie stĺpov na podstĺpňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	5,280	10,26		54,17
62	11/A 1	434351142	Debnenie stĺpov na podstĺpňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	5,280	2,44		12,88
63	P/PC	PC01	Prerobenie výstuže stĺpov	KPL	1,000			2 321,30
								2 321,30

**Rozpočet 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO**

			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				22 731,90	2 321,30	25 053,20
			SPEVNENÉ PLOCHY						
			Rekonštrukcia chodníka	m2	29,200	16,30			475,96
64	P/PC	564220000	Rekonštrukcia chodníka	m2	29,200	16,30			475,96
			Rekonštrukcia,znovuzriadenie asfaltovej vozovky vjazdu	m2	53,000	53,10			2 814,30
65	P/PC	564220001	Rekonštrukcia,znovuzriadenie asfaltovej vozovky vjazdu	m2	53,000	53,10			2 814,30
			SPEVNENÉ PLOCHY			0,00		3 290,26	3 290,26
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrstvová minerálna ušľachtlá základ a omietka, hladená hr 5 mm	M2	548,030	15,16			8 308,13
66	11/A 1	612464243	Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrstvová minerálna ušľachtlá základ a omietka, hladená hr 5 mm	M2	548,030	15,16			8 308,13
			Príprava podkladu, prednáštrek BAUMIT, pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	M2	548,030	4,81			2 636,02
67	11/A 1	612465112	Príprava podkladu, prednáštrek BAUMIT, pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	M2	548,030	4,81			2 636,02
			Poliahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	M2	15,000	4,76			71,40
68	11/A 1	612481119	Poliahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	M2	15,000	4,76			71,40
			Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatreťá	M2	103,920	5,71			593,38
69	11/A 1	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatreťá	M2	103,920	5,71			593,38
			Príplatok za každých ďalších 5 mm hr. jadra	M2	623,520	1,81			1 128,57
70	11/A 1	622451169	Príplatok za každých ďalších 5 mm hr. jadra	M2	623,520	1,81			1 128,57
			Vonkajšia omietka stien šľachtená	M2	294,800	17,59			5 185,53
71	11/A 1	622461151	Vonkajšia omietka stien šľachtená	M2	294,800	17,59			5 185,53
			Zateplenie stropu polystyren hr. 5 cm bez omietky	M2	1 774,580	18,26			32 403,83
72	11/A 1	625991050	Zateplenie stropu polystyren hr. 5 cm bez omietky	M2	1 774,580	18,26			32 403,83
			Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1hr.16cm bez omietky	M2	352,800	28,19			9 945,43
73	11/A 1	625991150	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1hr.16cm bez omietky	M2	352,800	28,19			9 945,43
			Zateplenie vonk.stien omietka such.zmesi a polystyren hr.150 mm	M2	413,770	37,60			15 557,75
74	11/A 1	625991150	Zateplenie vonk.stien omietka such.zmesi a polystyren hr.150 mm	M2	413,770	37,60			15 557,75
			Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	M3	1,750	117,67			205,92
75	11/A 1	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	M3	1,750	117,67			205,92
			Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	M3	24,360	134,26			3 270,57
76	11/A 1	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	M3	24,360	134,26			3 270,57
			Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	M3	79,280	134,26			10 644,13
77	11/A 1	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	M3	79,280	134,26			10 644,13
			Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	M3	20,790	134,26			2 791,27
78	11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	M3	20,790	134,26			2 791,27

**Rozpočet 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO**

79	11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	M3	20,790	138,76		2 884,82
80	11/A 1	631319175	Prípl. za stŕnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	24,360	5,08		123,75
81	11/A 1	631319175	Príplatok za stŕnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	20,790	5,08		105,61
82	11/A 1	631319175	Príplatok za stŕnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	79,280	5,08		402,74
83	11/A 1	631345721	Mazanina z betónu perlitového zn.80-900 hr.nad 120 do 240 mm	M3	82,880	195,94		16 239,51
84	11/A 1	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieŕi z drôtov typu KARI	T	0,832	1 356,00		1 128,19
85	11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	48,720	40,58		1 977,06
86	11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	121,118	40,58		4 914,97
87	11/A 1	632451231	Poter pieskovocementový do 30 mm	M2	1 262,630	6,91		8 724,77
88	11/A 1	632921933	Kladenie dlaždby z betónových dlaždíc 40x40 cm na sucho, terče z PVC výška 70 - 100 mm	M2	473,550	34,30		16 242,77
89	14/C 1	612425921	Omlietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	M2	2,450	11,90		29,16
90	14/C 1	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov alebo z uhol. s vybet.prahu,dodatčne,s plochou do 2,5 m2	KS	1,000	18,19		18,19
91	P/PC	592456220	Dlažba betonova HBB	m2	473,550	13,89		6 577,61
92	P/PC	631325712	Povrch.úprava panbex	m2	138,600	14,90		2 065,14
93	S/S50	5533194700	Zárubňa ocelová CGU 90x197	KS	1,000	20,96		20,96
			<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>145 533,47</b>		<b>8 663,71</b>
			<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>					
			Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	KS	3,000	18,26		54,78

**Rozpočet 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO**

95	27/A 1	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	KUS	1,000	6,11		6,11
96	P/PC	PC01	Prekladka kanalizačnej prípojky	KPL	1,000		6 426,84	6 426,84
97	P/PC	PC01	Prekladka STL plynovej prípojky	KPL	1,000		6 585,00	6 585,00
98	P/PC	PC01	Kanalizačná prípojka	KPL	1,000		4 756,00	4 756,00
99	S/S50	5524311100	Poklop ťažký s rámom 900X600 mm	KUS	1,000		142,45	142,45
100	S/S70	5922438000	Prefabrikát betónový TBS 60x100	KS	3,000		48,54	145,62
			<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			<b>60,89</b>	<b>18 055,91</b>	<b>18 116,80</b>
			<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					
101	3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	M2	1 620,000	1,66		2 689,20
102	3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	3 240,000	0,97		3 142,80
103	3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	1 620,000	1,03		1 668,60
104	13/B 1	961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného -2,408 t	M3	3,128	18,60		58,18
105	13/B 1	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzáklad -2,400 t	M3	0,440	95,13		41,86
106	13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm - 1,875 t	M3	1,104	37,51		41,41
107	13/B 1	979081111	Odvoz sútiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	T	16,425	10,00		164,25
108	13/B 1	979081121	Odvoz sútiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	247,126	0,36		88,97
109	221/A 1	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do ložka	M	12,000	9,57		114,84
110	221/B 1	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	M	36,000	13,91		500,76

**Rozpočet 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO**

111	221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybuřaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	421,180	20,49		8 629,98
112	221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	T	421,180	1,00		421,18
113	221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiňy	T	421,180	4,47		1 882,67
114	P/PC	311261111	Osadzovanie krycích dosiek na maltu MC-25 pre nadzemné múry	ks	382,000		2,78	1 061,96
115	P/PC	592290073	Krycia platňa múnkov 26x40 mm	SUB	390,000		6,69	2 609,10
116	P/PC	935112412	Odvodňovací žlab Aco drain S300K	m	12,600		451,53	5 689,28
117	P/PC	979118706	Poplatok za uloženie na skládke- stavebná suť	t	16,425		18,50	303,86
118	P/PC	979118706	Poplatok za uloženie na skládke- stavebná suť	t	421,180		7,30	3 074,61
119	S/S70	5921745100	Obrubník betonový cestný priamny 100*26*15	KUS	6,000		6,12	36,72
120	S/S70	5921745200	Obrubník betonový cestný obluk dl.0,5 m	KUS	12,000		12,85	154,20
			OSTATNÉ PRÁCE			19 444,70	12 929,73	32 374,43
			PRESUNY HMŔT					
			Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr. z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	T	597,237	19,36		11 562,50
121	11/A 1	998011003	PRESUNY HMŔT			11 562,50	0,00	11 562,50
			Práce HSV			276 982,14	53 955,86	330 938,00
			Práce PSV					
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					
			Folia hydroizolačná FATRAFOL DR 808	m2	143,860		11,22	1 614,11
122	P/PC	283220291	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	1 614,11	1 614,11
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII					

**Rozpočet 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO**

123	S/S20	2837636000	Doska polystyrenova podlahova hr.3 cm IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	M2	1 811,080	0,00	2,13	3 857,60	3 857,60
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
124	721/A 1	721171112	Potrubié z novodurových rúr odpadných hrdlových D 150	M	220,000	24,56		5 403,20	
125	S/S20	2866100010	Zapach uzavierka pre umyvadla HL 132	KUS	29,000		13,60	394,40	
126	S/S20	2866100013	Zapach uzavierka pre drez	KUS	1,000		401,45	401,45	
127	S/S20	2866100019	Pre napojenie WC ,WC 200/1	KUS	15,000		12,68	190,20	
128	S/S20	2866100024	Strešná vpušť s vyhrievaním	ks	23,000		276,94	6 369,62	
129	S/S20	2866100025	Strešný vtok	ks	6,000		228,23	1 369,38	
130	S/S20	2866101436	Spätná klapka	KUS	2,000		591,41	1 182,82	
131	S/S20	2866101437	Spätná klapka	KUS	2,000		319,99	639,98	
132	S/S50	5524360060	Predizovací nastavac HL 350 .1 s izol.súpravou	KUS	23,000		110,68	2 545,64	
133	S/S50	5524360130	Odvodňovací kružok 160 k HL 350,350.1	KUS	23,000	5 403,20	24,79	570,17	
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					13 663,66	19 066,86
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
134	721/A 2	722130216	Potrubié z .rúr DN 50	M	150,000	24,34		3 651,00	
135	721/A 2	722181111	Ochrana potrubia MIRELON DN 20	M	220,000	2,40		528,00	
136	721/A 2	722190409	Nástenky G 1/2	par	30,000	9,35		280,50	
137	P/PC	PC01	Predĺženie vodovodnej prípojky	KPL	1,000			3 086,00	3 086,00



Rozpočet 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO

138	S/S40	4848903010	Ventil rohový RV 85 3/4	KUS	15,000		7,15	107,25
139	S/S40	4848903040	Ventil spätný 3/4, 1	KUS	2,000		12,45	24,90
140	S/S40	4848903050	Ventil poistný 1/2	KUS	2,000		17,20	34,40
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			4 459,50	3 252,55	7 712,05
			ZTI-ZARIADŮVACIE PREDMETY					
141	721/A 5	725519104	Dodávka ohrievača DHC	SUB	1,000	185,30		185,30
142	S/S90	6424310548	Umyvadlo pre imobilných	KUS	2,000		69,25	138,50
			ZTI-ZARIADŮVACIE PREDMETY			185,30	138,50	323,80
			ÚSTREDNÉ VKURIOVANIE-KOTOLNE					
143	P/PC	PC01	Ochrana vonkajšej plochy "DEVII" pred zamrzaním	KPL	1,000		6 586,00	6 586,00
			ÚSTREDNÉ VKURIOVANIE-KOTOLNE			0,00	6 586,00	6 586,00
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
144	762/A 1	762132139	Uprava konštrukcii doskami Cetris	M2	50,500	13,11		662,06
145	762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcii krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	423,000	4,57		1 933,11
146	762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrúty, impregnácia	M3	4,180	31,14		130,17
147	762/A 1	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	3 564,340	0,0470		167,5200
148	S/S80	6051590000	Rezivo dodávka	M3	4,180		200,72	839,01
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			2 892,86	839,01	3 731,87
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
149	P/PC	764211559	Della Treia dodávka a montáž	m2	608,4		10,5	6 388,20
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00	6 388,20	6 388,20

Rozpočet 620 - Rozšírenie-pristavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO

		KRYTINY TVRDÉ							
150	765/A 1	765901007	Pokrytie strechy fóliou paropriepustnou	M2	351,4	4,54		1 595,36	
			KRYTINY TVRDÉ			1 595,36	0,00	1 595,36	
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
151	767/A 3	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg	KG	1538,3	1,17		1 799,81	
152	767/A 3	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23987,3976	0,0100		239,8700	
153	P/PC	553000019	ocel, konštrukcie	kg	1538,3		1,23	1 892,11	
154	P/PC	767000010	Ocelové zábradlie rampy	m	38,88		97,52	3 791,58	
155	P/PC	7671000	Al sekčná brána s izoláciou	ks	1		5210	5 210,00	
156	P/PC	7671000	Konštrukcie doplnkové kovové-zábradlie nerezove	m	46,46		215	9 988,90	
157	P/PC	767995566	Dodávka a montáža výlezu na strechu ozn Z6b	ks	1		1305	1 305,00	
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 039,68	22 187,59	24 227,27	
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY						
158	782/A 1	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek	M2	143,43	16,80		2 409,62	
159	P/PC	583102201	Kameň	m2	357,56		62,52	22 354,65	
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY			2 409,62	22 354,65	24 764,27	
			PODLAHY POVLAKOVÉ						
160	775/A 2	776551000	Lepenie povlakových podláh z korku, korkového linolea, imitácie linolea, z pásov	M2	84,61	5,12		433,20	
161	775/A 2	99876203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6765,8942	0,0035		23,6800	
162	P/PC	284102248	Podlahovina linoleum	m2	223,77		28,3	6 332,69	

**Rozpočet 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO**

			PODLAHY POVLAKOVÉ			456,88	6 332,69	6 789,57
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					
			Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladných do malty veľ. 200x100 mm		M2	11,4	20,04	228,46
163	771/A 2	781411014						
164	S/S70	5978166000	Keramičky obklad		M2	12		198,00
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			228,46	198,00	426,46
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD					
			Obklad stien z umelého kameňa		M2	190,94	21,45	4 095,66
165	782/A 2	782511323					0,00	4 095,66
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD					
			NÁTERY					
			Nátery kov. stáv doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnice dvojnas. 1x s emalov.		M2	69,84	4,70	328,25
166	783/A 1	783225100						
167	783/A 1	783226100	Nátery kov stáv doplnk.konštr. syntetické šedej na vzduchu schnice základný		M2	69,84	1,88	131,30
168	783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochenitom QB		M2	1556,14	2,77	4 310,51
			NÁTERY				4 770,06	4 770,06
			MALBY					
169	P/PC	784499907	Malba JUPOL		m2	1068,65	2,3	2 457,90
			MALBY				0,00	2 457,90
			ZASKLENIE-ZRIADENIE					
			Zasklievanie schod. zábradlia sklom bezpečnostným (bez dod.skla) do profil. tesnenia hr. do 8 mm		M2	153,6	4,68	718,85
170	787/A 1	787292511						
171	787/A 1	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	8706,048	0,0165	143,6500
172	S/S90	6348714000	Skló bezpečnostné CONNEX hr.10 mm		M2	153,6	52	7 987,20
			ZASKLENIE-ZRIADENIE				862,50	7 987,20
							7 987,20	8 849,70

Rozpočet 620 - Rozšírenie-pristavba objektu na Tajovského ulici č.11,13 v Košiciach -viac práce / Viac práce,rampa+ostatné nad rámec VO

		Práce PSV			29 399,08	97 857,66	127 256,74
		Montážne práce					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
173	P/PC	210	NN prípojka-prezbrojenie poistiek SR2 ,prezbrojenie rozvádzača ER kpl	1	0,00	655	655,00
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			655,00	655,00
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				
174	P/PC	PC01	Prekládka telekomunikačného kábla	KPL		9525,76	9 525,76
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	1	0,00	9 525,76	9 525,76
			Montážne práce		0,00	10 180,76	10 180,76
			<b>Celkom</b>		<b>306 381,22</b>	<b>161 994,28</b>	<b>468 375,50</b>

### Krycí list stavby

Stavba: 620 - Rozšírenie-prístavba objektu na Tajovského ulic Miesto:  
Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 12.8.2010

Odberateľ: IČO:  
DIČ:

Dodávateľ: Združenie Chemkostav-Betpres IČO:  
DIČ:

Projektant: IČO:  
DIČ:

A ZRN Montáž				Materiál		ZRN spolu		B Ďalšie náklady			
1	HSV	276 982,14		53 955,86		330 938,00		6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	29 399,08		97 857,66		127 256,74		7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	0,00		10 180,76		10 180,76		8	HZS	0,00	
4								9			
5	Spolu					<b>468 375,50</b>		10	Spolu	<b>0,00</b>	
C VRN						D VRN					
11	Zariadenie staveniska					0,00		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.					0,00		17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy					0,00		18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14								19			
15								20	Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady					
								21	Súčet riadkov 5,10,15,20	468 375,50	
								22	DPH 19% z	88 991,35	
								23	DPH 0% z	0,00	
								24	Spolu	<b>557 366,85</b>	
F											

Odberateľ

Dodávateľ