

Odstránenie skratov na vedení vonkajšieho osvetlenia v areáli EU a následnej poruchy v trafostanici

## Cenová ponuka

Druh	Menovité jednotky	Jednotková cena	Sk
<b>2.Elektromontáže</b>			
<b>B.Materiál</b>			
kábel AYKY 4Jx35	45	m	
Páska zemniaca FeZn 30x4	4	kg	
oceľová rúra 76mm	3	m	
rúra IES- FXKV75	7	m	
Zemná spojka AYKY 4x35	4	ks	
výstražná fólia	10	m	
<b>Nosný materiál spolu</b>			
Podružný materiál (5%z NM)			
<b>Materiál spolu</b>			
Obstarávacía prirážka 8%			
<b>Spolu</b>			
<b>C.Montážne práce</b>			
FeZn 30x4 so spojovacími svorkami	3	m	
kábel AYKY 4Jx35	45	m	
výstražná fólia	40	m	
<b>Montážne práce celkom</b>			
<b>Zemné práce (VC 46M) - zemina tr. 3</b>			
Výkop jamy na identifikáciu poruchy zemného kábla hľ. 100cm š.50cm dl. 2m zemina tr.3	2	ks	
Výkop káblovej ryhy š.50, hľ. 100cm tr.3	40	m	
káblové lôžko z piesku hr. 10 cm, tehla š. 35 cm	40	m	
zahrnutie káblovej ryhy 50/100 cm	40	m	
<b>Zemné práce celkom</b>			
Hodinové zúčtovacie sadzby			
HZS HI. III			
identifikácia poruchy	105	hod	
výmena poškodeného kábla	8	hod	
spojkovanie na jestvujúci kábel	12	hod	
HZS HI. III celkom			
HZS HI. XI			
Vykonanie odbornej prehliadky, merania izol.stavu	4	hod	
<b>HZS HI. XI celkom</b>			
<b>Celkom bez DPH</b>			