

# ZADANIE

Stavba: **Ekonomická univerzita v Bratislave**  
 Objekt: **Rekonštrukcia predajne odbornej literatúry**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

10.10.2016

| Č. KCN  | Kód položky | Skrátený popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV 2 Zakladanie</b>     |             |  |    |                 |                 |             |
| 1 921   | '2109620491 | 'Demontáž pohľadu z profilov 'm2   |    | 1               | 73,000          |             |
|   |             | Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií z plastických hmôt, i 'demontovaných konštrukcií, príplatok za ' ' |    |                 |                 |             |
| 2 015   | 979087028   | každých ďalších aj začatých 5000 m t   |    | 1,500           |                 |             |
| <b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>         |             |  |    |                 |                 |             |
| 3 011   | '3111012111 | 'Prieraz stenou 'ks  |    | 1,000           |                 |             |
|   |             | Zväčšenie otvoru pre prístup k vodomerom a súb   |    |                 |                 |             |
| 4 011   | '311101212  | guľ. uzáverom vody (30x30) '.  |    | 1,000           |                 |             |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b>                  |             |  |    |                 |                 |             |
| 5011  | 4169411111  | Závesná konštrukcia Armstrong (24mm) - M   | m2 | 57,500          |                 |             |
| 6595  | 59591801001 | Stropy kazetové Casostar (600x600) ostré hrana D   | m2 | 57,500          |                 |             |
| 7 011   | 4169411112  | SDK strop RB 12,5 mm na pozinkovanej konštrukcii vrátane kotviaceho a tmeliaceho materiálu D+M                 | m2 | 25,990          |                 |             |
| 8 011   | 4169411113  | Úprava hrany hliníkovou lištou vrátane tmeliaceho materiálu D+M  | bm | 15,400          |                 |             |
| <b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>     |             |  |    |                 |                 |             |
|   |             | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 9'011 '632477005 '3mm D+M   |    |                 |                 |             |
|   |             | 'm2  |    | 73,000          |                 |             |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>    |             |  |    |                 |                 |             |
| 10'003  | '941941041  | 'Lešenie '.  |    | 1,000           |                 |             |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV Zdravotechnika -</b> |             |  |    |                 |                 |             |
| <b>722</b>                                      |             |  |    |                 |                 |             |
| 11 721  | '722229101  | Montáž ventilu G 1/2"  | ks | 2,000           |                 |             |

# ZADANIE

Stavba: **Ekonomická univerzita v Bratislave**  
 Objekt: **Rekonštrukcia predajne odbornej literatúry**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 10.10.2016

| Č.   | KCN  | Kód položky | Skrátený popis  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--|------|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 12   | 551  | 5518100225  | Guľový uzáver voda, motýl 1/2"  | ks  | 2,000           |                 |             |
| 13   | 721  | 7222591011  | Osadenie hasiaceho prístroja práškoveho   | ks  | 1,000           |                 |             |
| 14   | 449  | 44981600001 | Hasiaci prístroj práškový 6 kg  | ks  |                 |                 | 1,000       |
| 15   | 721  | 722263415   | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1)                                  | ks  | 2,000           |                 |             |
| 16   | 1388 | 3882122200  | Vodomer na teplú vodu   | ks  |                 |                 | 1,000       |
| 17   | 388  | 3882122300  | Vodomer na studenú vodu   | ks  |                 |                 | 1,000       |
| 18   | 721  | 998722102   | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | t   |                 | 11110,017       |             |
| <b>725 Zdravotechnika - zariad. predmety</b> |      |             |   |     |                 |                 |             |
| 19   | 721  | 725210911   | Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr       | ks  | 1,000           |                 |             |
| 20   | 721  | 725210943   | Montáž odpadovej rúry a sifónu  | ks  | 1,000           |                 |             |
| 21   | 286  | 2861116300  | Rúrka odpadová rovná D 40x1,8 mm D  | m   | 2,000           |                 |             |
| 22   | 721  | 725219201   | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry  | súb | 111,000         |                 |             |
| 23   | 642  | 6421370600  | Umývadlo 55cm D   | ks  | 1,000           |                 |             |
| 24   | 721  | 725829601   | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických                                    | ks  | 111,000         |                 |             |
| 25   | 551  | 5514641490  | uzatvorená páka HANSA D   | ks  | 1,000           |                 |             |
| 26   | 767  | 767312732   | Montáž plastových dvierok   | ks  | 1,000           |                 |             |
| 27   | 562  | 5623106901  | Plastové dvierka - dodávka 30x30  | ks  | 1,000           |                 |             |
| <b>762 Konštrukcie tesárske</b>              |      |             |   |     |                 |                 |             |
| 28   | 762  | 7622221411  | Dodávka a montáž krycieho roštu radiátorov( rám - jokel, hobľovaná drevotrieska)                      | súb | 1,000           |                 |             |
| 29   | 762  | 998762203   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 24 m  | %   |                 |                 |             |
| <b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>       |      |             |   |     |                 |                 |             |
| 30   | 765  | 7654818101  | Demont obkladu pri umývadle do sute   | m2  | 2,000           |                 |             |
| <b>766 Konštrukcie stolárske</b>             |      |             |   |     |                 |                 |             |
| 31   | 767  | 767644110   | Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej konštrukcie otváracích jednokrídlových | ks  | 1,000           |                 |             |
| 32   | 611  | 6116020100  | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm  | ks  | 1,000           |                 |             |

# ZADANIE

Stavba: **Ekonomická univerzita v Bratislave**  
 Objekt: **Rekonštrukcia predajne odbornej literatúry**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

10.10.2016

| Č.     | KCN | Kód položky | Skrátený popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 33     |     | 766702222   | Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere dvojkrídl. hr.steny nad 170 do 350 mm  | ks | 1,000           |                 |             |
| 34611  |     | 6117102800  | Drevené zárubne 145x197 cm pre požiarné dvere dvojkrídlové obkladané  | ks | 1,000           |                 |             |
| 351767 |     | 767646521   | Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarných uzáverov dvojkrídl., výšky do 1970 mm   | ks | 1,000           |                 |             |
| 36611  |     | 6116402600  | Drevené plné požiarné dvere dvojkrídlové s presklením, bez zárubne EI 45, EW 1400x197 cm prírodná dýha vr. kovania, vložky a samozatvárača) | ks | 1,000           |                 |             |
| 37 766 |     | 998766102   | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | t  | 0,085           |                 |             |

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

|         |  |             |   |    |        |  |  |
|---------|--|-------------|---|----|--------|--|--|
| 38! 767 |  | 767583713   | Montáž svietidiel do podhľadu OMS Relax   | ks | 10,000 |  |  |
| 39348   |  | 3480715790  | Interiérové zabudovateľné Podhľadové svietidlo OMS Relax T8 Opal 4x18W                | ks | 10,000 |  |  |
| 40348   |  | 34807157901 | Interiérové zabudovateľné PRO L Opal 1x26W  | ks | 4,000  |  |  |
| 41 767  |  | 7675837131  | Montáž svietidiel do podhľadu PRO L Opal  | ks | 4,000  |  |  |
| 42 767  |  | 7675837132  | Montáž svietidiel vsadených do sadrokartónu   | ks | 4,000  |  |  |
| 43 348  |  | 34802189001 | Svietidlo Sinclair RD79WW, 7,9 W  | ks | 4,000  |  |  |
| 44 767  |  | 998767102   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t  | 0,073  |  |  |

### 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

|        |  |            |   |    |        |  |  |
|--------|--|------------|---|----|--------|--|--|
| 45 782 |  | 772501140  | Kladienie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane | m2 | 73,000 |  |  |
| 46592  |  | 5921950560 | Dlažba 30x30  | m2 | 75,920 |  |  |
| 47585  |  | 5858400110 | škárovacia hmota na obklady a dlažby jasmin, 5 kg vreće KNAUF                     | ks | 14,560 |  |  |
| 48 782 |  | 998772102  | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                    | t  | 22,212 |  |  |

### 783 Dokončovacie práce - nátery

|    |  |           |  |     |       |  |  |
|----|--|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 49 |  | 783114130 | Nátery oceľ.konstr. olejové, ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70pm - konštrukcia na rošt pred radiátor D+M | súb | 1,000 |  |  |
|----|--|-----------|--|-----|-------|--|--|

Objednávateľ:

# ZADANIE

Stavba: **Ekonomická univerzita v Bratislave**  
 Objekt: **Rekonštrukcia predajne odbornej literatúry**

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

10.10.2016

| Č. KCN  | Kód položky | Skrátený popis  | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|-------------|---|------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>               |             |   |      |                 |                 |             |
| 50'784  | 784410100   | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m                         | m2   | 188,280         |                 |             |
| 51'784  | 784410500   | Prebrúsenie a opášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m                             | m2   | 161,360         |                 |             |
| 52'784  | 784411301   | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m         | m2   | 161,360         |                 |             |
| 53'784  | 784418012   | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku                 | m2   | 161,360         |                 |             |
| 54'784  | 784422271   | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2   | 188,280         |                 |             |
| 55'784  | 784423271   | Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2   | 188,280         |                 |             |
| 56'784  | 784481010   | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m                                      | m2   | 161,360         |                 |             |
| <b>M Práce a dodávky M</b>                          |             |   |      |                 |                 |             |
| <b>21-M Elektromontáže</b>                          |             |   |      |                 |                 |             |
| 57'921 ; 210010001 Elektromonžátne práce  súb 1,000 |             |   |      |                 |                 |             |
| <b>23-M Montáže potrubia</b>                        |             |   |      |                 |                 |             |
| 58'923  | 230180005   | Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 20 x 2                                     | m    | 6,000           |                 |             |
| 59286   | 28611265001 | PPR potrubie s fittingami   | sada | 1,000           |                 |             |

**Celkom**